





# สรุปใบราคากลาง

ปร.5

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประเภทงาน ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 - 5.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 485.00 เมตร  
 หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,367.00 ตารางเมตร

เส้นทางสาย บริเวณบ้านนายสุโรจน์ ปันแจ่ม ถึงบ้านนายบุญทรง จำปาโชค เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3045 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,367.00 ตารางเมตร.  
 หนา 0.05 เมตร.  
 กว้าง 3.00 - 5.70 เมตร.  
 ยาว 485.00 เมตร.

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	606,222.41	1.3624	825,917.41	- ภาษี 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			825,917.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			739,000.00	

( -เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน- )

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

( นายสุริยา แก้วสว่าง )

กรรมการ.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

( นายวรพงษ์ สุธรรม )

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายสถิตย์ เอื้อไทย )

## ใบราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 - 5.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 485.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,367.00 ตารางเมตร

เส้นทาง บริเวณบ้านนายสุโรจน์ บ้านแจ่ม ถึงบ้านนายบุญทรง จำปาโชค เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3045 หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม  
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,367.00 ตารางเมตร. หนา 0.05 เมตร.  
ประเภทของผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 - 5.70 เมตร.  
ประเภทของไหล่ทาง - ยาว 485.00 เมตร.

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทาง พื้นที่ปกติ					
	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
1.1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	2,367.00	15.42	36,499.14	
1.2	งานผิวจราจร ชนิดงานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูบนแทคโค้ท	ตร.ม.	2,367.00	228.81	541,593.27	
1.3	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	97.00	290.00	28,130.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				606,222.41	


## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....<sup>A</sup>.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

( นายสุรียา แก้วสว่าง )

กรรมการ..........วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

( นายวรพงษ์ สุธรรม )

กรรมการ..........นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายสถิตย์ เอื้อไทย )